

Nr. 1314/ 24.08.2016

**Aprobat,**

Puțura Alina-Ofelia  
Director

Sabadăș Maria-Camelia  
Contabil Șef,

**Caiet de sarcini**  
**Reparatii terasa Ateliere – RC 2016**  
**Cod CPV 4543000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare**

1. Informatii generale;
2. Obiective;
3. Obiectul contractului;
4. Specificatii tehnice;
5. Durata contractului si termenul de executie;
6. Receptia lucrarilor.

**1. Informatii generale**

“Colegiul Tehnic Infoel” cu sediul in Bistrita str. Calea Moldovei nr.20 elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea realizarii reparatiilor curente cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistrita pe anul 2016.

**2. Obiective**

Desfacerea hidroizolatiei vechi, a betonului de panta si a glafurilor din tabla, turnare beton B150 in straturi de 3-20mm pentru egalizare pante, sape si izolatii, sistem de hidroizolatie cu 3 straturi de membrane: un strat difuzie, un strat membrana bituminoasa avand densitatea de 3 kg/m si ultimul strat cu densitatea de 4,5kg/mp inlocuirea gurilor de scurgere pentru evacuarea apei avand dimensiuni de 120mm, montare glaf din tabla zincate de 5 mm grosime.

**3. Obiectul contractului**

Reparatii terasa Ateliere – RC 2016, avand codul de clasificatie CPV 45453000-7.

**4. Specificatii tehnice**

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr. Crt.	COD ARTICOL DEVIZ	Denumire categorie lucrari	U.M.	Cantitate
1	RPCT41A1	Desfacere hidroizolatie veche	mp	945,00
2	RPCT40B1	Desfacere beton de panta	mp	945,00
3	RPCT26A1*	Desfacere glafuri din tabla-atice	mp	80,00
4	CA09A1	Procurare si turnare beton in straturi de 3-20mm, pentru egalizari, pante,sape si izolatii	mc	49,40

Nr. Crt.	COD ARTICOL DEVIZ	Denumire categorie lucrari	U.M.	Cantitate
5	IZF04L*	Sistem hidroizolant executat pe suprafete orizontale si inclinate la terase cu 3 straturi de membrane ( 1 str. membrana bitum.difuzie+1 str. membrana bitum 3kg/mp+1 str.membrana bitumin.4.5kg/mp	mp	945,00
6	RPSB56A1	Inlocuirea gurilor de scurgere pt. evacuare ape terasa	buc	6,00
7	VB35A1*	Deflector gata confectionat cu perim.bazei 400-800mm	buc	16,00
8	RPCI29E1*	Glaf tabla zn 5mm grs., cu lat. 50-70 cm	m	120,00
9	TRB05B15	Transp. mat.ppd. peste 25kg., dist.50m	to	160,00
10	TRIAA01F1	Incarcat material grele si marunte	to	160,00
11	TRA01A05P	Transp. auto moloz	to	80,00
12	RPCE31A1	Inundarea terasei in vederea receptionarii	mp	860,00

#### 5. Durata contractului si termenul de executie

Durata contractului si termenul de executie al lucrarilor este de 3 saptamani de la semnarea contractului si predarea amplasamentului.

Perioada de garantie a lucrarii mai sus mentionata este de minim 24 luni.

#### 6. Receptia lucrarii

Receptia la terminarea lucrarii se va face in urma instintarii scrise, facuta de catre executant catre autoritatea contractanta, ca a finalizat lucrarile si a solicitarii de intrunire a comisiei in vederea receptiei la terminarea lucrarilor. Receptia finala urmand a fi efectuata la expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

**Intocmit,  
Responsabil Achizitiei Publice  
Costinasi Sidor**