COLEGIUL TEHNIC INFOEL
O ȘCOALĂ PENTRU VIITORUL TĂU

Adresa: Calea Moldovei, nr. 20
420096 Bistrița
Tel: 0263/211 573
Tel/fax: 0263/211 704
Email: office@infoel.ro
Website: www.infoel.ro

Nr. 2022 / 06.12.2021

APROBAT DIRECTOR
Prof. dr. Putura Alina Ofelia

Caiet de sarcini

Servicii de verificare, întreținere și reparație aparate de aer condiționat la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița
Cod CPV 50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)

1. **Informatii generale;**
2. **Obiective;**
3. **Obiectul contractului;**
4. **Specificatii tehnice;**
5. **Durata contractului si termenul de executie;**

1. Informatii generale

"Colegiul Tehnic Infoel" cu sediul in Bistrita str. Calea Moldovei nr.20 eleboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea realizării verificării, întreținerii și reparației aparatelor de aer condiționat existente la Colegiului Tehnic INFOEL Bistrita.

2. Obiective

- Curatare filtre unitate interioara/exterioara
- Curatare unitate interioara/exterioara (aer, lichid antibacterian, detergent)
- Control conexiuni electrice
- Verificare ventilator interior/exterior
- Verificare amperaj compresor
- Verificare presiune agent refrigerant in instalatia frigorifica
- Verificare scurgere condens catre exterior
- Control izolatie termica
- Verificare tensiuni de alimentare (in gol si sarcina)
- Verificare temperatura functionare cald/frig
- Verificare temperatura aer aspirat/refulat UI
- Verificare etanseitate circuite
- Completare agent frigorific daca este necesar
- Revizia se va face respectand legislatia in domeniu
- Reparatie, inlocuire piese defecte si punere in functiune

3. Obiectul contractului

Verificare, întreținere și reparație aparate de aer condiționat la Colegiul Tehnic INFOEL, având Cod CPV 50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2).

4. Specificatii tehnice

Lista cu unitățile de aer condiționat ce fac obiectul prezentului contract:

Nr. Crt	Tip apparat de aer condiționat	Nr. bucăți
1.	Inverter Mitsubishi Electric	13 bucăți
2.	Inverter Sanyo	7 bucăți
3.	**Total**	**20 bucăți**

5. Durata contractului si termenul de executie

Durata contractului si termenul de executie al lucrarilor este de 10 de zile calendaristice de la semnarea contractului si predarea amplasamentului**.**

Intocmit,
Responsabil Achizitii Publice
Costinași Sidor